

Dependencia: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ

Fecha: 20-Ago-07

Obra: CONTENCIÓN DEL CENTRO REGULADOR CON SISTEMA ESTATEC EN EL PUERTO DE VERACRUZ, VER.

Lugar: VERACRUZ.

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

.01	MURO ESTATEC Construcción de muro plástico utilizando sistema m2 ESTATEC incluye: excavación de zanja hasta 60 cm de espesor y hasta 10 metros de profundidad en suelo arenoso de dunas, colado con mortero plástico con mezcla B/C autofraguante, colocación de malla electrosoldada 6-6/6-6, concreto lanzado f'c=200 kg/cm2 con espesor hasta de 8 cm y perforaciones hasta 100 m.m. en diámetro, suministro y colocación de anclas AT-20, inyección de bulbo, tensado y perforaciones de drenes locales, el equipo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.		3,212.0000	5,387.18 (* CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N. *)		17,239,382.16
-----	--	--	------------	--	--	---------------

~~2615.47~~
1851.93

~~\$ 8,400,889.6~~

OK
Solo P.U.
24/SEP/07

DL-PA-07-0154

Total MURO ESTATEC
SUBTOTAL
I.V.A. 15.00%
Total del presupuesto

17,239,382.16
17,239,382.16
2,585,907.32
19,825,289.48



~~\$ 15,584,399.16~~

OK
Solo P.U.
18/OCT/07

GERENTE DE DESARROLLO: ING. FRANCISCO BLANCO

Parcial: \$17,239,382.16
Acumulado: \$17,239,382.16